



AUSSCHREIBUNGSBEISPIEL

Baubegleitende Überprüfung der Luftdichtheit Zweck: Leckagefeststellung

| Pos. | Menge | Einh. | Ausschreibungstext | €/Einh. | €/Gesamt oder Pauschalpreis |
|-------|-------|---------------|--|---------|-----------------------------|
| | | St. oder Psch | <p>Baubegleitende Überprüfung der Luftdichtheit mittels Differenzdruckverfahren</p> <p>Durchführung einer baubegleitenden Überprüfung der Luftdichtheit an (z. B. einem Einfamilienhaus, einem Mehrfamilienhaus, einer Dachgeschosswohnung) in (PLZ, Ort, Straße, Nr.) gemäß beigefügter Pläne inklusive aller Fahrt- und Gerätekosten bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abschätzung des Innenvolumens, • Auf- und Abbau der Messeinrichtung/en, • Leckagefeststellung bei Unterdruckbetrieb mit Markierung der gefundenen Leckagen vor Ort bis maximal Std. (Zeitvorgabe in Std. eintragen), dabei auch Überprüfung von provisorischen Abdichtungen, • überschlägige Messung des Volumenstroms bei einem erzeugten Unterdruck von 50 Pa. • Kurzdokumentation, mit folgenden Mindestangaben: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Art und Standort des überprüften Objektes, ➤ Zustand des Objektes inklusive der Vorbereitungen, ➤ ausführliche Beschreibung der Leckageni, ➤ Ausweisung der überschlägig bestimmten Luftwechselrate bei einer Bezugsdruckdifferenz von 50 Pa (n_{L50}-Wert, „qualifizierte Schätzung“). <p>Die Luftdichtheitsebene des Objektes ist fertig gestellt und überall für den/ die Prüfer/Prüferin zugänglich.</p> <p>Die Vorbereitungen zur Überprüfung der Luftdichtheit werden durch den/ die Auftraggeber/Auftraggeberin in Anlehnung an DIN EN ISO 9972:2018-12, Anhang NA, die Checkliste für Verfahren 3, des Fachverbandes Luftdichtheit im Bauwesen e. V. (FLiB - www.flib.de) bzw. in Abstimmung mit dem/der Prüfer/Prüferin durchgeführt.</p> <p>Der/die Prüfer/Prüferin muss zum Zeitpunkt der Messung vom Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e. V. zertifiziert sein. Die Messeinrichtung wird regelmäßig in den Zeiträumen kalibriert, die im FLiB-Beiblatt zur DIN EN 13829_4/Mai 2015 des Fachverbandes Luftdichtheit im Bauwesen e.V. (FLiB - www.flib.de) genannt werden.</p> | | |
| | | Std. | <p>Eventualposition</p> <p>Aufwendungen für Vorbereitungen zur Messung, Durchführung einer Leckagefeststellung über den unter Position (Pos. Nr. von oben eintragen) aufgeführten Zeitansatz hinaus, ,</p> | | |